

REGIONE VENETO

COMUNE DI ROVIGO

PROVINCIA DI ROVIGO

DITTA LOTTIZZANTE: ADIGE S.R.L.

OGGETTO: PIANO URBANISTICO ATTUATIVO "DOMENICO PIVA" IN
VARIANTE AL PIANO DEGLI INTERVENTI
ZONA URBANISTICA B 3.188

con applicazione dell'art. 7 della L.R. n. 14 del 04/04/2019, e
dell'art. 23, c1, lettera b D.P.R. 380/2001, con precise
disposizioni planivolumetriche, tipologiche, formali e
costruttive.
SITO IN VIALE GENERALE DOMENICO PIVA
NCT: FG. 17 MAPP. 225 – 265 – 490 – 491

DOCUMENTO "E":

STIMA DEI LAVORI

PROGETTISTI:

Ing. Paolo Baruffaldi
Corso G. Mazzini, 61
45011 Adria – RO

Geom. De Giuli Fabrizio
Via G. Marconi n. 43
35040 Boara Pisani – PD

DITTA LOTTIZZANTE:

ADIGE S.r.l.
Via Mons. Gino Marchi, 12
45100 Rovigo – RO
P.I. 00937390292

Comune di ROVIGO
Provincia di ROVIGO
P.U.A. "Domenico Piva" - OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

ART.	DESCRIZIONE	U.M.	QUANTITA'	PREZZO	IMPORTO
MODIFICA MARCIAPIEDE ESISTENTE					
VEN25-04.02.05.a	DEMOLIZIONE DI SOVRASTRUTTURA STRADALE Demolizione di sovrastruttura stradale in conglomerato bituminoso per qualsiasi spessore della pavimentazione. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la vagliatura e la raccolta in cumuli del materiale utile, il carico e lo scarico. Rimangono esclusi il trasporto a rifiuto e gli eventuali oneri di scarica. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	TOTALE DEMOLIZIONE SOVRASTRUTTURA - MARCIAPIEDE SU VIALE D. PIVA	mc.	6,08	40,28 €	244,90 €
VEN25-04.11.01.d	CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm Fornitura e posa in opera di cordonatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti				
	TOTALE CORDONATE - STRADA DI PROGETTO E MARCIAPIEDI	ml.	9,00	41,37 €	372,33 €
VEN25-01.08.05.00	RETE ELETTROSALDATA A MAGLIA QUADRA IN B450C Rete elettrosaldata in acciaio a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio, lavorata e tagliata a misura, posta in opera, compreso lo sfrido, le legature, del tipo B450C ad aderenza migliorata controllato in stabilimento, diametro del tendino da mm 4 a mm 12.				
	TOTALE RETE ELETTROSALDATA DIAM. 6mm 20x20cm - MARCIAPIEDI	kg.	49,00	2,31 €	113,19 €
VEN25-01.08.02.p	CALCESTRUZZO DUREVOLE PRECONFEZIONATO XF3 classe di lavorabilità S3, classe di esposizione XF3, C 25/30 Conglomerato cementizio a resistenza caratteristica in opera, preconfezionato con aggregati di varie pezzature atte ad assicurare un assortimento granulometrico adeguato alle destinazioni del getto, compreso l'onere delle prove e controlli previsti dalle norme vigenti, ogni altro onere e magistero per dare i conglomerati eseguiti a regola d'arte, escluso le armature metalliche, le casseforme e il pompaggio. CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA SOVRAPPREZZO PER QUANTITATIVI NON SUPERIORI A 6.00 mc maggiorazione €/mc. 5,89 (VEN25-01.08.02.aa) CONGLOMERATO CEMENTIZIO A RESISTENZA CARATTERISTICA IN OPERA sovrapprezzo per aumento della classe di lavorabilità da S3 (semifluida) a S4 (fluida) €/mc. 3,33 (VEN25-01.08.02.u)				
	TOTALE CONGLOMERATO CEMENTIZIO Rck 300 - MARCIAPIEDI SP. 15 cm	mc.	3,50	180,46 €	631,61 €
VEN25-04.13.19.d	PAVIMENTAZIONE DEI MARCIAPIEDI CON ASFALTO - TIPO USURA GRANULOMETRIA 0-9 mm e SPESSORE COMPRESSO 25 mm Pavimentazione di marciapiedi eseguita sia a mano che con piccole finitrici. Il conglomerato bituminoso utilizzato dovrà possedere caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	TOTALE MANTO DI USURA - MARCIAPIEDI	mq.	21,00	10,15 €	213,15 €
TOTALE MODIFICA MARCIAPIEDE ESISTENTE					1.575,18 €

PARCHEGGIO PRIMARIO

VEN25-01.05.11.00	DEMOLIZIONE DI MANUFATTI Demolizione di manufatti in conglomerato cementizio armato di qualsiasi tipo, forma e dimensione presenti all'esterno di fabbricati quali muri di sostegno, vasche e plinti isolati di fondazione. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per le necessarie opere provvisorie e di sicurezza, lo sgombero, la raccolta differenziata del materiale di risulta, il conferimento con trasporto in discarica autorizzata del materiale di risulta, l'indennità di scarica e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. La misurazione verrà effettuata a metro cubo vuoto per pieno.				
	TOTALE DEMOLIZIONE MURETTO IN CLS RECINZIONE - FRONTESTRADA	mc.	1,00	218,66 €	218,66 €
VEN25-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	TOTALE RIMOZIONE RETE METALLICA - FRONTESTRADA	m.	11,00	5,92 €	65,12 €
VEN25-04.03.01.a	SCAVO DI SBANCAMENTO CON MEZZI MECCANICI Scavo di sbancamento eseguito con mezzi meccanici, anche a campioni di qualsiasi lunghezza, in materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, compresa la demolizione di massicciate stradali (escluse le sole sovrastrutture compensate con il relativo prezzo di elenco) e muri a secco o in malta di scarsa consistenza, le rocce tenere da piccone con esclusione dell'onere della eventuale preventiva sconnessione, esclusa inoltre la roccia dura da mina ed i trovanti di dimensioni superiori ad 1.00 mc. La lavorazione, da eseguirsi nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche, viene prevista per l'apertura di sede stradale, piazzole, opere accessorie e relativo cassonetto, la bonifica del piano di posa dei rilevati se maggiore a 20 cm di profondità, l'apertura di gallerie artificiali nonché degli imbocchi delle gallerie naturali, la formazione o l'approfondimento di cunette, fossi e canali di pertinenza al corpo stradale, l'impianto di opere d'arte fino alla quota del piano orizzontale indicato nei disegni di progetto per l'inizio degli scavi in fondazione (a campioni, a pozzo, a sezione ristretta etc). Nel prezzo si intendono compensati tutti gli oneri per:- la preventiva ricerca ed individuazione di servizi sotterranei esistenti onde evitare infortuni e danni in genere rimanendo escluse le opere di rimozione e/o protezione che saranno compensate con apposito prezzo;- la rimozione preventiva della terra vegetale ed il suo accumulo, su aree da procurarsi a cura e spese dell'Impresa, per il successivo reimpiego sulle rampe dei rilevati o nelle zone destinate a verde;- la regolarizzazione del piano di posa delle opere d'arte, delle scarpate in trincea, il taglio di alberi e cespugli, l'estirpazione di ceppaie ed il loro carico e trasporto a rifiuto come successivamente indicato esclusa la lavorazione del legname recuperabile;- la riduzione dei trovanti di volume inferiore a 1.00 mc a pezzatura massima di 30 cm per consentire il reimpiego secondo le indicazioni di progetto o della Direzione Lavori;- il carico, trasporto e scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori a rilevato o riempimento nell'ambito del cantiere con qualsiasi mezzo compreso l'eventuale deposito provvisorio e successiva ripresa su aree da procurarsi a cura e spese dell'Appaltatore;- il carico, trasporto, scarico del materiale ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori e non utilizzabile nell'ambito del cantiere in area individuata dagli elaborati di progetto con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km, rimanendo tale materiale di proprietà della Stazione Appaltante;- il carico, trasporto a rifiuto del materiale non ritenuto idoneo dalla Direzione Lavori fino ad una distanza stradale di 10 km dalla zona dei lavori su aree idonee individuate nel progetto con esclusione dei soli oneri di scarica che saranno compensati a parte;- l'esaurimento a gravità dell'acqua con canali fuggatori o cunette o altre opere simili; La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
	TOTALE SCAVO DI SBANCAMENTO - PARCHEGGIO SP. medio 10 cm	mc.	14,52	5,92 €	85,96 €
VEN25-01.03.08.00	FORNITURA E STESA DI SABBIA Fornitura e stesa di sabbia di fiume lavata e vagliata per la formazione della fondazione stradale, di sottofondi, del piano di posa dei tombini, per l'impianto di opere d'arte, compreso l'onere della compattazione e della sagomatura				
	TOTALE SABBIA - PARCHEGGIO SP. medio 30 cm	mc.	45,00	48,99 €	2204,55 €

VE25-04.04.59.b	GEOTESSUTO DI RINFORZO CON RESISTENZA MINIMA A TRAZIONE 200 kN/m Fornitura e posa in opera di GEOTESSUTO di rinforzo in multifilamenti di poliestere con resistenza meccanica ultima a trazione non inferiore a 150 kN/m in direzione longitudinale e 50 kN/m in direzione trasversale associata rispettivamente ad un allungamento a rottura non superiore a 10 % e 20 %. Il creep per un carico pari al 50% della resistenza ultima a trazione deve essere non superiore all'1% dopo due anni. Il materiale dovrà possedere caratteristiche rispondenti ai requisiti richiesti dalle Norme Tecniche. Compresi sfridi e sormonti. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
TOTALE GEOTESSUTO - PARCHEGGIO		mq.	145,20	10,79 €	1566,71 €
VE25-04.09.04.a	DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min. di 3 mm cadauna con armatura del tipo non tessuto. Le caratteristiche della membrana e del geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer a base BITUMINOSA, l'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante apposita fiaccola e spatola. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni.				
TOTALE GUAINA BITUPLASTOMERICA - PARCHEGGIO		mq.	13,20	30,41 €	401,41 €
VEN25-01.29.01.01	Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata sezione circolare sviluppo 28 cm Fornitura e posa in opera di canali di gronda in lamiera di acciaio zincata dello spessore di 6/10 di mm e prevverniciata nei colori e nell'aspetto a scelta della D.L.. Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per la ciccogne di sostegno complete di tiranti di ritegno, i pezzi speciali di testa tipo standard, gli imbocchi troncoconici di tipo standard, le rivettature, le sigillature in corrispondenza dei giunti, il taglio, lo sfrido, il rispetto della marcatura CE per i prodotti da costruzione prevista dalla Direttiva 89/106/CEE recepita dal DPR 21.04.93, n. 246 e quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte. Nel prezzo si intendono compresi e compensati tutti gli oneri per l'eventuale uso di ponteggi, ceste o mezzi di sollevamento ed il puntuale e scrupoloso rispetto delle normative vigenti in materia antinfortunistica nei cantieri edili.				
TOTALE SCOSSALINA IN LAMIERA - PARCHEGGIO		mc.	13,20	45,44 €	599,81 €
VEN25-04.04.07.b	MATERIALI ARIDI PER STRATI ANTICAPILLARI - PROVENIENTI DA CAVA DI PRESTITO Materiali aridi aventi pezzatura compresa tra 2 cm e 20 cm, esenti da materiali vegetali e terrosi, per strati anticapillari, forniti in opera al di sotto dei rilevati o della sovrastruttura. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la compattazione meccanica, su superfici appositamente configurate secondo le istruzioni della Direzione Lavori. La pezzatura da 2 cm e 20 cm può non corrispondere ad alcuna curva granulometrica, oppure comprendere solo parte di questo intervallo di pezzatura; in ogni caso lo strato, se costituito da materiale prevalentemente grosso, deve essere coperto in superficie con materiale minuto, tanto da evitare che il materiale terroso di rilevato, che verrà a sovrapporvisi, si introduca nello strato anticapillare. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
PARCHEGGIO SPESSORE 22		mc.	31,90	27,39 €	873,74 €
VEN25-04.04.51.b	FONDAZIONE STRADALE - MATERIALE PROVENIENTE DA CAVA DI PRESTITO Fondazione stradale eseguita con materiale legante misto di cava, di adatta granulometria, giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore compreso pari a quello indicato negli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la stesa su piano di posa preventivamente livellato, la posa in opera anche in più strati di almeno 10 cm e massimo 20 cm, la livellazione e la cilindratura con rullo compressore di 14 - 16 ton o corrispondente rullo vibrante fino al raggiungimento della densità prevista nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per i quantitativi				
PARCHEGGIO SPESSORE 16		mc.	23,20	32,65 €	757,48 €
VEN25-04.04.53.a	FINITURA SUPERFICIALE ALLA FONDAZIONE STRADALE Finitura superficiale alla fondazione stradale in misto granulare stabilizzato giudicato idoneo dalla Direzione Lavori e di caratteristiche rispondenti ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati progettuali, per uno spessore minimo compreso di 5 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la lavorazione ed il costipamento dello strato con idonee macchine per ottenere la sagomatura prevista nelle sezioni tipo di progetto e con superficie pronta per la stesa della successiva sovrastruttura. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
TOTALE STABILIZZATO - PARCHEGGIO SP. 10		mq.	145,20	2,58 €	374,62 €
VEN25-04.13.06.c	BINDER - SPESSORE COMPRESSO 70 mm Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche, per la formazione dello strato di collegamento, binder, avente granulometria di 0-25 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco. L'Appaltatore potrà utilizzare materiale riciclato (fresato) nella misura massima del 25 % in peso riferito alla miscela degli inerti, previa presentazione di uno studio, accettato dalla Direzione Lavori, atto a definire la composizione della miscela stessa e le modalità di confezionamento. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
TOTALE BINDER - PARCHEGGIO SP. 7 cm		mq.	145,20	14,47 €	2.101,04 €
VEN25-04.13.03.b	MANO DI ATTACCO CON BITUME NORMALE - SPRUZZATURA DEL PIANO D'APPOGGIO Pulizia e spruzzatura del piano d'appoggio di emulsione bituminosa al 55 % in ragione di 0.70 kg/mq. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
		mq.	145,20	1,19 €	172,79 €
VEN25-04.13.09.b	MANTO D'USURA - GRANULOMETRIA 0-12 mm Fornitura, stesa e costipamento di conglomerato bituminoso, confezionato a caldo con caratteristiche prestazionali conformi alle Norme Tecniche per la formazione dello strato d'usura, avente granulometria di 0-9 mm e composto da aggregati di primo impiego ottenuti per frantumazione, opportunamente miscelati con bitume avente caratteristiche di coesione ed adesione conformi alle Norme Tecniche, dello spessore compreso non inferiore a 30 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche.Rimangono escluse l'eventuale pulizia e la successiva spruzzatura del piano d'appoggio da compensare con i relativi prezzi di elenco.				
TOTALE MANTO DI USURA - STRADA DI PROGETTO SP. 4 cm		mq.	145,20	9,55 €	1.386,66 €
VEN25-04.11.01.d	CORDONATE - SEZIONE 15/18 CON ALTEZZA 30 cm Fornitura e posa in opera di cordatura per fascia spartitraffico, aiuole e simili, rettilinee od in curva, in calcestruzzo avente Rck 30 MPa, in elementi della lunghezza di 100 cm, allettati con malta cementizia. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione della fondazione delle dimensioni minime di 35 x 15 cm eseguita in calcestruzzo Rck 25 MPa, lo scavo necessario, la stuccatura dei giunti				
TOTALE CORDONATE - TRA PARCHEGGIO E VERDE PRIMARIO		ml.	11,00	41,37 €	455,07 €
VEN25-04.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.				
TOTALE SEGNALETICA STRISCE DELIMITAZIONE STALLI PARCHEGGI		ml.	43,20	0,54 €	23,33 €

VEN25-04.16.03.a	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI, STRISCE DI ARRESTO, ZEBRATURE, FRECCHE, ISCRIZIONI E SIMBOLI VARI - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice rifrangente post spruzzata di qualsiasi colore su superfici stradali, costituita da qualsiasi figura diversa dalle strisce longitudinali. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TOTALE SEGNALETICA STRISCIA D'ARRESTO E PRECEDENZA STRADALE	mq.	3,00	6,78 €	20,34 €
VEN25-04.17.01.c	SEGNALE TRIANGOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 90 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Fornitura di segnale triangolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 90 cm di lato con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. La lamiera di alluminio dovrà essere realizzata e trattata secondo quanto stabilito nelle Norme Tecniche. CARTELLO PRECEDENZA USCITA PARCHEGGIO	n.	1,00	68,94 €	68,94 €
VEN25-04.17.02.d	SEGNALE CIRCOLARE IN LAMIERA DI ALLUMINIO - D=60 cm CLASSE RA2 (livello prestazionale base) Fornitura di segnale circolare in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60 cm di diametro con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. CARTELLO DIREZIONE OBBLIGATORIA PARCHEGGIO	n.	1,00	62,88 €	62,88 €
VEN25-04.17.03.b	SEGNALE QUADRATO IN LAMIERA DI ALLUMINIO - LATO 60 cm CLASSE RA2 Fornitura di segnale quadrato in lamiera di alluminio, delle dimensioni di 60x60 cm con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. CARTELLO PARCHEGGIO	n.	1,00	67,72 €	67,72 €
VEN25-04.17.26.d	SEGNALI DI LOCALIZZAZIONE E INDICAZIONE SERVIZI IN LAMIERA DI ALLUMINIO-DIM. 40x60 cm CLASSE RA2 (liv. prest. base) Fornitura di segnale rettangolare in lamiera di alluminio delle dimensioni di 40x60 cm, con costruzione scatolata e rinforzata, atta a garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il segnale, la pellicola di rivestimento, le iscrizioni ed i pittogrammi dovranno essere conformi al vigente Codice della Strada ed al relativo Regolamento di Attuazione. CARTELLO PARCHEGGIO DISABILI	n.	1,00	56,44 €	56,44 €
VEN25-04.18.02.b	SOSTEGNO TUBOLARE IN ACCIAIO ZINCATO DEL DIAMETRO ESTERNO 60 mm Sostegno tubolare in acciaio zincato trattato con zincatura forte, completo di tappo di chiusura superiore in materiale plastico e sistema antirotazione. Il sostegno dovrà avere caratteristiche tali da garantire le prestazioni strutturali richieste dalla vigente normativa. Il materiale fornito dovrà essere conforme alle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e completo marcatura CE conformemente a quanto indicato nelle Norme Tecniche stesse. Computato a metro lineare di lunghezza effettiva ordinata, senza alcun limite sull'altezza richiesta. TOTALE SOSTEGNO CARTELLI PARCHEGGIO	ml.	7,00	13,28 €	92,96 €
VEN25-04.18.03.a	POSA IN OPERA DI SOSTEGNO AD U O TUBOLARE CON SEGNALE Posa in opera di sostegno ad U o tubolare, eseguita con fondazione in calcestruzzo cementizio classe Rck 25 MPa di dimensioni idonee a garantire la perfetta stabilità in rapporto al tipo di segnale ed alla natura del suolo d'impianto (secondo le normative vigenti). La posa in opera si intende eseguita per qualsiasi forma e dimensione del segnale e per qualsiasi altezza rispetto al piano viabile dello stesso. Nel prezzo si intendono compresi e compensati le necessarie staffe e bulloneria ed in generale ogni altro onere per l'esecuzione del lavoro a perfetta regola d'arte, tra i quali si ricordano a titolo esemplificativo lo scavo, il trasporto del materiale di risulta a discarica debitamente autorizzata, la sistemazione finale del terreno. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TOTALE POSA CARTELLI PARCHEGGIO	n.	2,00	57,77 €	115,54 €
VEN25-04.16.17.a	CANCELLAZIONE DI SEGNALETICA ORIZZONTALE - MEDIANTE VERNICE Cancellazione di segnaletica orizzontale di qualsiasi tipo mediante applicazione di vernice nera (asfaltante). La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative.Per ogni metro quadro di superficie effettivamente ricoperta. TOTALE CANCELLAZIONE SEGNALETICA IN VIA D. PIVA	ml.	17,90	5,49 €	98,27 €
VEN25-04.16.01.a	SEGNALETICA ORIZZONTALE A VERNICE RIFRANGENTE POST SPRUZZATA PER STRISCE DI LARGHEZZA 12 cm - SU NUOVO IMPIANTO Fornitura e posa in opera di vernice di qualsiasi colore, su superfici stradali, per formazione di strisce longitudinali continue, discontinue e doppie, della larghezza di 12 cm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e nella normativa vigente. I prodotti utilizzati dovranno possedere caratteristiche conformi ai requisiti prestazionali richiesti dalle Norme Tecniche e nella normativa vigente. Nel prezzo è compreso ogni onere per nolo di attrezzature, forniture materiale, tracciamento anche in presenza di traffico, misurazioni compresa altresì la pulizia delle zone di impianto dal materiale grossolano sulla pavimentazione prima dell'inizio delle operazioni di posa della vernice. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TOTALE SEGNALETICA STRISCE DELIMITAZIONE STALLI PARCHEGGI IN VIA D. PIVA	ml.	9,20	0,54 €	4,97 €
TOTALE PARCHEGGIO PRIMARIO				11.875,00 €	
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE					
VEN25-04.11.13.a	PLINTI PREFABBRICATI PER PALI DI ILLUMINAZIONE - CON ALTEZZA PARI A 70 cm Fornitura e posa in opera di plinti prefabbricati per pali di illuminazione, completi di alloggiamento del palo e di un pozzetto adiacente delle dimensioni interne di circa 40x40 cm, per il passaggio delle tubazioni e dei cavi elettrici, posti in opera secondo le modalità ed i particolari costruttivi previsti nei disegni esecutivi di progetto e secondo le indicazioni fornite all'atto esecutivo della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo è compreso ogni onere per lo scavo, il successivo reinterrito, il massetto di sottofondazione dello spessore minimo di 15 cm realizzato in calcestruzzo avente Rck 20 MPa. Nel prezzo è compreso ogni onere derivante dalla presenza dalle tubazioni in PVC e per la loro sigillatura. Nel prezzo è compreso ogni onere per il trasporto a rifiuto del materiale di risulta, fuori delle pertinenze stradali, con qualsiasi mezzo fino ad una distanza stradale di 10 km su aree idonee individuate nel progetto, il carico e lo scarico, gli oneri di discarica.Risulta escluso il chiusino di copertura che sarà remunerato con il relativo prezzo d'elenco. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. cad.	1,00	229,09 €	229,09 €	
VEN25-04.08.04.c	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE C Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. kg.	21,00	5,53 €	116,13 €	

VEN25-12.04.22.102.c	TUBAZIONI IN PVC TIPO PESANTE PER CAVIDOTTI INTERRATI - DN 100 Fornitura e posa in opera di tubazioni in PVC del tipo pesante per cavidotti interrati diametro nominale 60 mmConforme CEI EN 61386 per la protezione dei cavi interratiLa lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Nel prezzo sono compresi pezzi speciali di raccordo quali guarnizioni, manicotti, curve ecc.,il rinfilanco in calcestruzzo di cemento di classe 200 con ricoprimento minimo di 10 cm, la protezione del tubo con bauletto in sabbia, ed il nastro segnalatore di cavi elettrici posto a 30 cm dal piano stradale. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. <table><tr><td colspan="2">TOTALE TUBAZIONE IN PVC</td><td>ml.</td><td>14,20</td><td>25,69 €</td><td>364,80 €</td></tr></table>	TOTALE TUBAZIONE IN PVC		ml.	14,20	25,69 €	364,80 €						
TOTALE TUBAZIONE IN PVC		ml.	14,20	25,69 €	364,80 €								
VEN25-10.01.36	LINEA IN CAVO FG160R MULTIPOLARE ISOLATA IN GOMMA G16 LINEA in cavo FG160R multipolare con conduttori a corda rotonda flessibile di rame rosso ricotto Isolante in gomma G16 ad alto modulo qualità G16 con elevate caratteristiche elettriche, meccaniche e termiche, guaina in PVC speciale di qualità R16, stampigliatura: FG16(O)R16 ... 0.6/1 kV...x... Cca-s3,d1,a3 IEMMEQU EFP anno Marcatura metrica progressiva. Conforme ai requisiti previsti dalla Normativa Europea Prodotti da Costruzione (CPR UE 305/11), Norma di riferimento CEI 20-13, EUROCLASSE: Cca-s3,d1,a3. Rispondenti al Regolamento Prodotti da Costruzione (CPR). Conformi alla Norma CEI 20-67, "Guida all'uso dei cavi 0,6/1 kV". Cavo per alimentazione e trasporto di energia e/o segnali nell'industria/artigianato e dell'edilizia residenziale. Adatti per posa fissa sia all'interno, che all'esterno su passerelle, in tubazioni, canalette o sistemi similari. Possibilità di installazione direttamente interrati, per posa fissa in idonea tubazione o canalina predisposte, incassate, a vista o in cunicoli orizzontali o verticali, misurazione schematica fra centro quadri e/o cassetta di derivazione. Compresi: - linea c.s.d.; - collari di identificazione numerati, posti alle estremità, in corrispondenza dei punti di ispezione e comunque ad una distanza di circa 15 ml. per linea installata in canali portacavi; - formazione di teste con capicorda di tipo preisolato; - accessori per l'ancoraggio entro i canali e/o tubazioni portacavi; - giunzioni; - collegamenti in morsetteria; - quant'altro necessario alla realizzazione del lavoro a regola d'arte. <table><tr><td colspan="2">36.05 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 2 x 2.5 mmq.</td><td>ml.</td><td>6,50</td><td>4,98 €</td><td>32,37 €</td></tr><tr><td colspan="2">36.11 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 4 x 4 mmq.</td><td>ml.</td><td>14,20</td><td>8,80 €</td><td>124,96 €</td></tr></table>	36.05 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 2 x 2.5 mmq.		ml.	6,50	4,98 €	32,37 €	36.11 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 4 x 4 mmq.		ml.	14,20	8,80 €	124,96 €
36.05 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 2 x 2.5 mmq.		ml.	6,50	4,98 €	32,37 €								
36.11 TOTALE LINEA IN CAVO Sez. 4 x 4 mmq.		ml.	14,20	8,80 €	124,96 €								
VEN25-04.22.072.e	PALO DA LAMIERA TRONCOCONICO DIRITTO SEZ. CIRCOLARE - L=6.80 m H=6.00 m SPESSORE=3 mm DIAM. BASE=128 mm Fornitura e posa in opera di palo da lamiera in acciaio S235, stampato e saldato in longitudinale, zincato a caldo in accordo alla norma UNI EN 40, con diametro in sommità di 60 mm. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il palo è completo di: - asole per morsetteria ed ingresso cavi; - piastrina di messa a terra e attacco per armatura;Compreso ogni altro onere e magistero per dare l'opera finita e funzionante a perfetta regola d'arte. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. <table><tr><td colspan="2"></td><td>cad.</td><td>1,00</td><td>529,76 €</td><td>529,76 €</td></tr></table>			cad.	1,00	529,76 €	529,76 €						
		cad.	1,00	529,76 €	529,76 €								
VEN25-10.02.02.01	ARMATURA STRADALE A LED DI FORMA PIANA Potenza 32 W Flusso luminoso 5750 lm Armatura stradale/ciclopedonale con lampade a LED composta da: Corpo e telaio in alluminio pressofuso e disegnati con sezione a bassissima superficie di esposizione al vento. Alette di raffreddamento integrate nella copertura. Attacco palo in alluminio pressofuso, provvisto di ganasce per il bloccaggio dell'armatura secondo diverse inclinazioni. Orientabile da 0° a 15° per applicazioni a frusta e da 0° a 10° per applicazione a testa palo. Passo di inclinazione di 5° idoneo per pali di diametro 63-60mm. Diffusore in vetro piano trasparente sp. 4mm temperato resistente agli shock termici e agli urti (UNI EN 12150-1:2001). Verniciatura a polvere con resina a base di poliestere resistente alla corrosione ed alle nebbie saline. Ottica modulare con lampade a led in policarbonato metallizzato ad alto rendimento, adatta ad ottenere i risultati illuminotecnici specifici per la geometria della strada. Piastra led e driver forniti di dispositivo automatico di controllo della temperatura. Nel caso di innalzamento imprevisto della temperatura del LED il sistema deve abbassare il flusso luminoso per ridurre la temperatura di esercizio garantendo sempre il corretto funzionamento. Apparecchio dotato di diodo di protezione contro le sovratensioni. Cablaggio elettronico per sistemi 1-10V. Alta resistenza ai picchi di tensione. Completo di connettore stagno IP67 per il collegamento alla linea. Sezionatore di serie in doppio isolamento che interrompe l'alimentazione elettrica all'apertura della copertura. Flusso luminoso: da 6600 a 19900lm Temperatura di colore: da 3000 a 4000K Caratteristiche: Armatura di forma piana rettangolare; Altezza: da 130 a 160 mm lunghezza: da 650 a 1021 mm larghezza: da 360 a 395 mm; Peso Max 17,6 Kg; Classe di isolamento II; Grado di protezione minimo IP 66; Marcatura CE; Norme di riferimento: CEI EN 60598-1 7°ED (CEI 34-21) CEI EN 60598-2-1 2°ED (CEI 34-23) CEI EN 60598-2-3 3°ED (CEI 34-33) CEI EN 60598-2-3/A1 (CEI 34-33;V1) CEI EN 60598-2-3/A2 (CEI 34-33;V2) Compatibile con la normativa UNI 10819 (Inquinamento luminoso). L'armatura dovrà essere completa di: - armatura c.s.d.; - lampada a LED; - cablaggio. - quant'altro è necessario per ultimare il lavoro a regola d'arte. <table><tr><td colspan="2"></td><td>cad.</td><td>1,00</td><td>554,90 €</td><td>554,90 €</td></tr></table>			cad.	1,00	554,90 €	554,90 €						
		cad.	1,00	554,90 €	554,90 €								
TOTALE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE					1.952,01 €								

RETE ACQUE BIANCHE

VEN25-07.02.19.a	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 110 mm Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfilanco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.				
TOTALE TUBAZIONE IN PVC-U DN 110 mm		ml.	12,00	12,78 €	153,36 €
VEN25-12.04.43.03	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI IN PVC RIGIDO diametro esterno 50 mm TUBO in pvc rigido pe lo scarico di acque calde w corrosive a norma UNI EN 1329, serie pesante tipo 302. Compresi: tubazione in p.v.c. di qualsiasi diametro; pezzi speciali, quali: braghe, tappi, manicotti, giunti di dilatazione, curve tecniche, ecc. con giunzioni saldate a specchio, manicotti d'innesto filettati o flangiati, manicotti speciali per l'unione tra tubazioni in pvc e tubazioni in altro materiale; sfridi di lavorazione; oneri per la posa interrata della tubazione; realizzazione del letto di posa e relativa compattazione; materiale vario di consumo; e quant'altro necessario per l'esecuzione ultimata a regola d'arte. Compensato a parte scavo a sezione obbligata (compensato a parte), per la posa di condotte considerate le normali difficoltà di lavoro quali attraversamenti di altri servizi, oppure lavori da eseguirsi in prossimità di condutture, fogne, fognoli, gas, ecc...,eseguito con mezzi meccanici o a mano, lo scavo a mano sarà eseguito, previo sondaggi, nei tratti indicati negli elaborati grafici a causa della presenza di tubazioni interrate esistenti, di materie di qualsiasi natura e consistenza, asciutte o bagnate, nelle sezioni riportate sulle tavole di progetto; reinterro delle tubazioni (compensato a parte) con sabbia ed il materiale depositato ai margini dello scavo, se ritenuto idoneo dalla D.L., costipamento meccanico del terreno per evitare successivi avvallamenti; livellatura e finitura dello strato superiore di qualsiasi tipo (prato, roccia frantumata, asfalto, ecc.) come quella preesistente all'esecuzione dello scavo.				
TOTALE TUBAZIONE IN PVC RIGIDO DN 50 mm		ml.	1,50	7,64 €	11,46 €
VEN25-07.02.19.d	FORNITURA E POSA IN OPERA DI TUBI E RACCORDI IN PVC-U A PARETE PIENA SN 8 diametro esterno 200 mm Fornitura e posa di tubazioni in PVC-U rigido non plastificato a parete piena per fognature e scarichi civili e industriali interrati non in pressione, con classe di rigidità SN 8 kN/mq misurata secondo EN ISO 9969. Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo e conformi alle norme UNI EN 1401, con sistema di giunzione a bicchiere e guarnizione di tenuta elastomerica conforme alle norme UNI EN 681/1. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalle citate norme ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; il codice di installazione U o UD; diametro nominale esterno DN espresso in mm, la serie corrispondente alla rigidità anulare SN 4 espressa in kN/mq, il marchio di qualità rilasciato da ente di certificazione accreditato secondo UNI CEI EN 45011. Nel prezzo si intende compreso e compensato: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio, lo sfrido e il posizionamento con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - gli oneri per l'immissione nei pozzetti di linea (foratura, fornitura e posa in opera del giunto, stuccatura ecc.); - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte, a perfetta tenuta idraulica e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale per la realizzazione del letto di posa, il rinfilanco e il ricoprimento che dovrà essere computato con le relative voci di prezzo. Eventuali pezzi speciali sono computati a parte considerando 2 metri di condotta equivalente per curve, manicotti e derivazioni ed 1 metro di condotta equivalente per i tappi.				
TOTALE TUBAZIONE IN PVC-U DN 200 mm		ml.	22,50	32,40 €	729,00 €

VEN25-04.08.04.d	FORNITURA E POSA DI MANUFATTI IN GHISA-CEMENTO - CLASSE D Fornitura e posa in opera di manufatti in ghisa-cemento quali chiusini, caditoie etc. da porre su manufatti già predisposti di fori o di passo d'uomo. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il peso nominale dell'elemento risultante dagli elaborati di progetto. TOTALE CADITOIE - dim. 50x50 - PARCHEGGIO E VERDE	Kg	84,00	5,82 €	488,88 €
VEN25-PR-A.09.22.00	POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO PER CADOTOIA - DIMENSIONI 55x55x110 (h) cm Pozzetto prefabbricato in cls precompresso delle dimensioni di cm 55x55x110, sifonato completo di caditoia, imbuto di raccordo, portacestello, cestello, piastrine portafisone e elemento di fondo con sifone a sezione quadrata TOTALE POZZETTI PER CADITOIA - dim. 55x55x110 - RACCOLTA ACQUE PIOVANE	n.	3,00	275,29 €	825,87 €
TOTALE FOGNATURE - acque bianche					2.208,57 €

AREA VERDE PRIMARIA

VEN25-04.02.18.a	RIMOZIONE DI VECCHIE RECINZIONI METALLICHE DI QUALSIASI TIPO Comprendente paletti, rete, filo spinato, ecc., nonché il taglio di arbusti e rovi a ridosso della recinzione stessa. Compresi e compensati nel prezzo gli oneri e le spese per il carico, il trasporto, lo scarico e il conferimento a discarica autorizzata del materiale di risulta. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. TOTALE RIMOZIONE RETE METALLICA	m.	13,50	5,92 €	79,92 €
VEN25-01.02.01.00	SCAVO DI PULIZIA GENERALE FINO ALLA PROFONDITA' DI M 0,20 Scavo di pulizia generale eseguito con mezzi meccanici in terreno di qualsiasi natura e consistenza fino alla profondità di m 0.20, compreso l'estirpazione d'erbe, arbusti e radici, il taglio di alberi di piccole dimensioni, la demolizione e rimozione di recinzioni, delimitazioni e simili, il trasporto dei materiali di risulta fino alla distanza media di m 100 e la sua sistemazione nei siti di deposito, oppure il trasporto fino al sito di carico sui mezzi di trasporto entro gli stessi limiti di distanza TOTALE SCAVO - AREA VERDE	mq.	116,77	3,40 €	397,02 €
VEN25-04.09.04.a	DOPPIO STRATO GUAINA BITUPLASTOMERICA Formazione di manto impermeabile costituito da doppio strato di membrane prefabbricate a base bituplastomerica dello spessore min. di 3 mm cadauna con armatura del tipo non tessuto. Le caratteristiche della membrana e del geotessuto dovranno garantire il rispetto dei requisiti prestazionali definiti dalle Norme Tecniche e dagli elaborati di progetto. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. Il lavoro si intende eseguito a qualsiasi altezza rispetto al piano viabile. Nel prezzo è compreso ogni onere per la formazione ed il disfacimento degli eventuali ponteggi e dei piani di lavoro, la preparazione con radicale pulizia delle superfici, il trattamento con speciale primer a base BITUMINOSA, l'applicazione della membrana con giunti sovrapposti di almeno 10 cm mediante apposita fiaccola e spatola. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per la superficie stesa, al netto di sfridi e sovrapposizioni. TOTALE GUAINA BITUPLASTOMERICA - AREA VERDE	mq.	7,00	30,41 €	212,87 €
VEN25-09.02.05.01	SISTEMAZIONE AIUOLE - TERRENO PROVENIENTE DAGLI SCAVI Sistemazione di terreno coltivo per la formazione di aiuole in genere secondo le prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche e secondo i parametri indicati nelle sezioni tipo di progetto e le indicazioni della Direzione Lavori. La lavorazione dovrà essere eseguita nel rispetto delle prescrizioni contenute nelle Norme Tecniche. La voce di prezzo comprende inoltre la segnalazione delle aree di lavoro per tutta la durata del cantiere secondo le vigenti normative e le prescrizioni contenute negli elaborati progettuali e le disposizioni impartite dall'Ufficio di Direzione Lavori e gli eventuali oneri occorrenti per la regolamentazione o le interruzioni del traffico durante le operazioni lavorative. Contabilizzato per il volume in opera. TOTALE SISTEMAZIONE TERRENO	mc.	42,00	9,39 €	394,38 €
VEN25-01.03.07.00	FORNITURA E STESA DI TERRA RIFINITA A MANO Fornitura e stesa con macchine operatrici e rifinitura a mano di terra di coltivo, priva di pietre, tronchi, rami, radici e loro parti e di materie che possano ostacolare le lavorazioni agronomiche, con le seguenti caratteristiche: scheletro di diametro maggiore di mm 2 e inferiore a mm 20 - scheletro non eccedente il 25% del volume - parte fina (limo + argilla) non superiore al 50% TOTALE TERRA SP. 15 cm	mc.	17,70	40,20 €	711,54 €
VEN25-09.04.05.00	Messa a dimora di arbusti tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia attecchimento) diam.15, 18 o similari, densità di 3-6 piante al mq con telo pacciamante e 5/7 cm di corteccia di resinose o lapillo. Messa a dimora di specie arbustive tappezzanti (esclusa fornitura e garanzia di attecchimento) in vaso o fitocella, (diam.15,18 o similari), densità di 3-6 piante al mq compresa la fornitura di 30 l di ammendante per mq, la preparazione del terreno, l'impianto degli arbusti, una bagnatura con 30 l acqua al mq, fornitura e stesa telo pacciamante, fornitura e distribuzione in copertura di cm 5/7 di corteccia di resinose o lapillo. TOTALE	mq.	116,77	51,37 €	5.998,47 €
AP01	FORNITURA DI PIANTE ARBUSTIVE TAPPEZZANTI - ROSE Fornitura, compreso il trasporto sul luogo della messa a dimora, di specie arbustive autoctone di piccole dimensioni (altezza da 40 a 80 cm), è compresa nel prezzo l'esecuzione della manutenzione e la garanzia di attecchimento per anni 1 (uno) dalla data di ultimazione dei lavori. TOTALE FORNITURA PIANTE DI ROSE	cad.	63,00	18,00 €	1.134,00 €
VEN25-09.07.06.02	POZZETTO PER ELETTROVALVOLE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Dim.=64x50x30 Pozzetto per elettrovalvole di forma rettangolare con coperchio protetto d dispositivo di chiusura antivandalo. Resistente alle alte e basse temperature e ai raggi UVA. Compresi: - pozzetto per elettrovalvole da interro - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. cad.	cad.	1,00	81,79 €	81,79 €
VEN25-09.07.05.00	FILTRO PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE D=1" Filtro in polipropilene con doppio filetto maschio da 1". Cartuccia filtrante in rete di acciaio inox da 120 mesh. Portata massima 5 m3/ ora - Pressione di esercizio da 0,5 a 8 bar. Compresi: - filtro in polipropilene; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. cad.	cad.	1,00	36,84 €	36,84 €
VEN25-09.07.09.02	ELETTROVALVOLA IN LINEA 24V-50Hz CON SOLENOIDE E APRIBILE MANUALMENTE, PRESSIONE 1-10 bar, D=1" Elettrovalvola funzionante con ogni tipo di programmatore multilinea a 24 v. ac. Filetto di entrata e di uscita maschio. Corpo in nylon caricato in fibra di vetro. Componenti metallici in acciaio inox. Dispositivo di chiusura lenta anti colpo di ariete. Possibilità di comando manuale di apertura e chiusura. Solenoide con attacchi tipo faston. Pressione di esercizio da 0,5 a 12 bar. Portata da 4,6 a 96 litri/minuto. Temperatura di esercizio da +5° a +70°. Prodotto conforme a normativa CEI 60730-2-8 del 1996-06 Compresi: - elettrovalvola in nylon; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte. cad.	cad.	1,00	73,56 €	73,56 €
VEN25-09.07.03.01	IRRIGATORE STATICO A SCOMPARSA, GITTATA 0,8/7m, D=1/2", REGOLAZIONE ROTAZIONE 360/180/90° SOLLEVAMENTO 10cm Irrigatore statico professionale con testina con angolo come indicato. Ugello con profilo di speciale disegno consente una precipitazione dell'acqua uniforme e bilanciata. Vite di regolazione della gittata in acciaio inox. L'attacco standard da 1/2" femmina permette il montaggio come ricambio anche su impianti esistenti. Compresi: - irrigatore statico; - guarnizioni e raccordi a bocchettone; - prolunga telescopica per irrigatore; - presa a staffa per fissaggio alla tubazione; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte- e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte cad.	cad.	1,00	36,03 €	36,03 €

VEN25-09.07.11.02	PROGRAMMATORE 220 V PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE 6 zone Programmatore 220V con display a cristalli liquidi di grande dimensione per una lettura facilitata dei dati impostati. Sistema di programmazione a tre tasti. Tempi di irrigazione da un minuto a 4 ore per ciascuna linea. Pulsante startime di inizio irrigazione. Due programmi giornalieri con 4/6 partenze al giorno (distribuzione delle due partenze sui due programmi). Programmazione settimanale (da uno a 15 giorni). Water-budget per variare il tempo impostato del 10-150%. Manual start-time con tempo di irrigazione impostabile a piacere. Programma test per verificare il corretto funzionamento di ciascuna linea. Protrammazione semi-automatica per partenza programma preimpostato. Tasto rain-stop per sospensione programmi in caso di pioggia (stand-by impostabile a piacere). Impostazione calendario giorni pari e dispari/anno bisestile. General water budget per variazione % già impostate. Dispositivo di sicurezza apertura valvole con ritardo di 5 secondi. Comando pompa. Batteria a tampone da 9 v. Trasformatore esterno incluso. Rispetta le normative CE Compresi: - programmatore; - supporti e staffe per il fissaggio a muro; - trasformatore di alimentazione con attacco a spina; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte	cad.	1,00	233,13 €	233,13 €
VEN25-09.07.13.00	SENSORE PIOGGIA PER IMPIANTO DI IRRIGAZIONE Sensore di pioggia installabile in tutti gli impianti di irrigazione per evitare inutili sprechi d'acqua sospendendo la partenza degli irrigatori in caso di pioggia. Il sensore sarà collegato al comune delle elettrovalvole (tensione 24 v). Quando il galleggiante interno raggiungerà un livello pari a 5 millimetri di pioggia per metro quadro si interromperà il funzionamento dell'impianto. All'evaporazione dell'acqua nel sensore, verrà automaticamente ripristinata l'irrigazione programmata. Compresi: - sensore di pioggia; - staffa a muro in acciaio inox; - e quant'altro necessario per l'installazione ultimata a regola d'arte.	cad.	1,00	114,12 €	114,12 €
VEN25-09.07.01.03	FORNITURA E POSA DI TUBAZIONI IN POLIETILENE PN 16 DENSITA' SIGMA 80 PN 16 DN 32 mm Fornitura e posa di tubazioni in polietilene ad alta densità PE 100 (sigma 80) atossiche idonee per il trasporto di acqua potabile e da potabilizzare, e/o per il trasporto di fluidi alimentari in pressione, con classe di pressione PN16 bar (SDR 11). Le tubazioni dovranno essere prodotte da aziende operanti in regime di gestione della qualità UNI EN ISO 9001, certificate da istituto terzo, conformi alla norma UNI EN 12201-2 e alle prescrizioni igienico sanitarie D.M. n. 174 del 06/04/2004 per il trasporto di liquidi alimentari. Le tubazioni dovranno inoltre riportare in modo visibile ed indelebile, la marcatura prevista dalla norma UNI EN 12201 ed in particolare: marchio o nome del produttore; marchio IIP o di altro ente certificatore; tipo di polietilene; pressione nominale PN espressa in bar; valore SDR; diametro esterno e spessore della parete espresse in mm; data e turno di produzione. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - il trasporto del materiale in cantiere, lo scarico e lo sfilamento lungo la trincea di posa; - il taglio lo sfilo e le giunzioni mediante saldatura; - la posa in opera delle condotte con il corretto allineamento e con le pendenze secondo le livellette di progetto; - la fornitura e posa in opera di tutti i pezzi speciali (curve, derivazioni, riduzioni, collari) sia interrati che all'interno di camerette, - la fornitura e posa del nastro di segnalazione; - quanto altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte e secondo le indicazioni impartite dalla Direzione Lavori. Resta escluso l'onere per la fornitura e posa del materiale di allettamento e di rivestimento da computarsi con le relative voci. A tal fine si ricorda l'applicabilità dell'art. 137, comma 2 del codice degli appalti (D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016), per quanto riguarda la limitazione al 50% imposta all'incidenza dei prodotti provenienti dai Paesi Terzi ai sensi regolamento UE n. 952/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. (L'eventuale mancata applicazione del soprarichiamato vincolo deve essere evidente nel bando di gara, e debitamente giustificata all'Autorità, trasmettendone la relativa documentazione).	ml.	19,50	6,64 €	129,48 €
VEN25-06.02.78.c	REALIZZAZIONE DI ALLACCIO ACQUEDOTTO DI LUNGHEZZA FINO A 5m – TUBAZIONE IN PEAD pn16 DN 1" e 1/2 Realizzazione di nuovo allacciamento, con derivazione da condotte di qualsiasi tipo e diametro, da eseguirsi su strade asfaltate e non secondo lo schema in uso dell'ente gestore e per una lunghezza complessiva fino a 5 m. Nel prezzo si intende compreso e compensato l'onere per: - L'installazione del cantiere, delimitazione delle aree di lavoro e posa segnaletica di cantiere; - La demolizione della pavimentazione stradale esistente mediante il taglio/fresatura del piano viabile bitumato o cementato per qualsiasi spessore; - lo scavo della larghezza media di 0,6 m e una profondità media di 1 m, da eseguirsi totalmente o parzialmente a mano su terreni di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, comprese sbadacchiature, la formazione di camerette o allargamenti e approfondimenti dello scavo in corrispondenza delle giunzioni dei tubi o per l'attraversamento di sottoservizi; - Gli oneri derivanti dall'individuazione e attraversamento dei sottoservizi, la loro salvaguardia in caso di danneggiamento, rimozione e taglio di radici, demolizione di murature ed esaurimento delle acque di qualsiasi provenienza; - il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta presso discariche autorizzate a qualsiasi distanza dal cantiere, compreso ogni onere ed adempimento in materia di rifiuti di cui al D.L.Vo 152/2006 alla parte quarta "Norme in materia di gestione dei rifiuti" e s.m.i.; - formazione della presa di derivazione mediante foratura della condotta idrica con recupero del fondello, comprensiva della fornitura e posa di tutto il materiale occorrente (collare/manicotto di presa anche sotto carico, completa di tutti gli accessori in ghisa sferoidale, tutta la raccorderia idraulica, il chiusino telescopico a vite, l'accessorio di manovra completo di tubo protettore, il materiale di consumo per la realizzazione dei raccordi) secondo gli schemi costruttivi dell'Ente Gestore; - fornitura e posa della tubazione di allacciamento in PEAD PE100 PN16, dal pezzo speciale di collegamento alla presa sulla condotta principale fino al vano di utenza, compreso il controtubo corrugato in materiale plastico, e comunque secondo gli schemi costruttivi dell'Ente Gestore; - la formazione del letto di posa per uno spessore di 10 cm, i relativi rinfilanchi e la copertura della tubazione di 40 cm con sabbia di cava o di fiume e il tombamento restante degli scavi con stabilizzato o misto cementato in ragione di 80/100 kg/mc secondo le prescrizioni dell'ente; - il ripristino del manto stradale con conglomerato bituminoso binder per uno spessore minimo di cm 8.00 e comunque non inferiore allo spessore della pavimentazione esistente; - nel caso di intervento su marciapiede ripristino anche del sottofondo in calcestruzzo e della eventuale pavimentazione in asfalto; - il lavaggio della linea di allacciamento e le prove di tenuta idraulica secondo quanto disciplinato nel capitolato speciale di appalto dell'ente gestore; - la redazione di rilievi planimetrici, la documentazione fotografica ed elaborazione dei disegni contabili relativi al punto di presa interrato e dell'allacciamento; - ogni altro onere per dare l'opera finita a regola d'arte.	cad.	1,00	1435,91 €	1.435,91 €
TOTALE AREA VERDE PRIMARIA					11.069,06 €

Comune di ROVIGO
Provincia di ROVIGO
P.U.A. "Domenico Piva" - OPERE DI URBANIZZAZIONE
COMPUTO METRICO ESTIMATIVO

RIEPILOGO DELLE LAVORAZIONI

MODIFICA MARCIAPEDE ESISTENTE	€ 1.575,18
PARCHEGGIO PRIMARIO	€ 11.875,00
IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	€ 1.952,01
RETE ACQUE BIANCHE	€ 2.208,57
AREA VERDE PRIMARIA	€ 11.069,06
TOTALE COMPLESSIVO OPERE	€ 28.679,83

Spett.le
 ADIGE SRL
 VIA MONS. G. MARCHI, 12
 45100 ROVIGO (RO)

Codice di tracciabilità da comunicare a acquevenete SpA:

richiesta **2025-011659** del 22/01/2025

Preventivo per Allaccio fognario complesso tipologia di utilizzo*

PREVENTIVO Nr. 38467 del 31/01/2025				Cod. Anagrafico 609972	
				Cod. Fornitura	
Richiedente					
ADIGE SRL					
Residente a			In via		
ROVIGO			VIA MONS. G. MARCHI, 12		
CAP	Prov.		Codice Fiscale / Partita Iva Richiedente		
45100	RO		00937390292		
Email/PEC Cliente			Tel.1	Tel.2	
AMMINISTRAZIONE@COSTRUZIONIDEGIULI.IT				3355385709	
Email/PEC Segnalatore					
Fatturare a:			Codice Fiscale / Partita Iva Cliente		
ADIGE SRL			00937390292		
Indirizzo Fatturazione					
VIA MONS. G. MARCHI, 12 - 45100 ROVIGO (RO)					

Allacciamento / lavoro da eseguirsi in : ROVIGO
VIALE GENERALE DOMENICO PIVA n° 7

Descrizione (Rif. prezziario acquevenete)	Q.tà	Prezzo	Importo	Aliquota
ALLACCIAM. FOGN. FINO A 200MM SU STRADA ASFALTATA	1,00	€ 1.450,00	€ 1.450,00	10%
ECCED. AL MT. LIN. INF. A 200MM SU STR.ASFALTATA	3,00	€ 105,00	€ 315,00	10%
PREDISPOSIZIONE FOGNOLO SU STRADA ASFALTATA	1,00	€ 850,00	€ 850,00	10%
SPESE ISTRUTT.CONCESS.FOGNAT.	2,00	€ 16,00	€ 32,00	0%
		Imponibile	Importo IVA	
		€ 2.647,00	€ 261,50	
		Totale da pagare	€ 2.908,50 Euro	

- Il presente preventivo si intende accettato con il pagamento entro 90 giorni dalla data di emissione.**
- Pagamento: bonifico bancario su c/c IT09W0306962669100000002339 presso INTESA SANPAOLO SPA filiale di Monselice – Via Roma, intestato ad acquevenete SpA**
- Scadenza: entro il 01/05/2025**

*se "tariffa artigianale commerciale": sarà poi adeguata con la tariffa riferita alla tipologia d'uso per la quale sarà attivata la fornitura

CLAUSOLE CONTRATTUALI		
1	Data di invio del preventivo (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto f)	Il presente preventivo è stato inviato al richiedente in data 31/01/2025
2	Tempi massimi per l'esecuzione dei lavori richiesti ed indennizzi (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto h)	Il presente preventivo è per Allaccio fognario complesso. lavori semplici: 10 giorni lavorativi; lavori complessi: 30 giorni lavorativi; allacci idrici semplici: 15 giorni lavorativi; allacci idrici complessi: 30 giorni lavorativi allacci fognari semplici: 20 giorni lavorativi; allacci fognari complessi: 30 giorni lavorativi a partire dall'accettazione del preventivo. Se non sono necessari lavori a carico del cliente, il calcolo dei giorni decorre dalla data del pagamento ed è al netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi da Enti terzi necessari per i lavori o eventuali sospensioni da parte del gestore per interruzioni dei lavori di Autorità terze che verranno comunicate all'Utente. Se sono necessari lavori a carico del cliente (vedi punto 5 clausole contrattuali), terminati questi procedere con il pagamento del preventivo e inviare al gestore preventivi@acquevenete.it l'autocertificazione con allegato "ALL. FINL" presente in questo preventivo. Il calcolo dei giorni decorre dalla data del pagamento ed è al netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi da Enti terzi necessari per i lavori o eventuali sospensioni da parte del gestore per interruzioni dei lavori di Autorità terze che verranno comunicate all'Utente. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori semplici di cui sopra, il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 € eventualmente maggiorato in base all'art. 72.2 RQSII allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/idr. Il prezzario è consultabile alla sezione del sito: https://www.acquevenete.it/it_IT/regolamenti-e-tariffe
3	Validità del preventivo	Il presente preventivo è valido 90 gg. a partire dalla data di messa a disposizione dello stesso. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.
4	Modalità di accettazione del preventivo (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto l)	Il presente preventivo si intenderà accettato con il riscontro del pagamento. Il pagamento dell'importo indicato nel preventivo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c IT09W0306962669100000002339 presso INTESA SANPAOLO SPA filiale di Monselice – Via Roma, intestato ad acquevenete S.p.A., indicando come causale di pagamento la seguente dicitura: "PREVENTIVO n. 38467".
5	Lavori a cura e spesa del richiedente (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto j)	Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. In ogni caso, l'Utente solleva espressamente il gestore da qualsiasi responsabilità qualora terzi dovessero avanzare delle pretese e/o rivendicazioni a causa della violazione di loro diritti.
6	Concessioni, autorizzazioni o servitù (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto j-k)	Il presente preventivo comprende gli oneri di concessione/autorizzazione/servitù fino al punto di consegna. • Ente a cui il gestore chiede l'atto autorizzativo: COMUNE • Stima del tempo previsto per l'ottenimento dell'atto autorizzativo: 60 gg

7	Contratto ed attivazione della fornitura	Se non è stata esplicitamente indicata nel “Mod.4 – Richiesta di preventivo per allacciamento” la richiesta di contestuale attivazione della fornitura, si dovrà presentare la richiesta al termine dei lavori oggetto del preventivo, utilizzando uno dei seguenti modelli, reperibili nel sito www.acquevenete.it alla voce “Modulistica” del “Servizio Clienti”: • Mod.1 – Richiesta di attivazione, riattivazione, subentro utenze NON Domestiche • Mod.1a – Richiesta di attivazione, riattivazione, subentro utenze Domestiche La richiesta di attivazione può essere consegnata ad <i>acquevenete SpA</i> tramite uno dei seguenti canali: • Sportello telefonico, chiamando il numero verde 800 99 15 44 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.30. E’ possibile fissare in autonomia un appuntamento telefonico chiamando in qualsiasi orario il numero verde 800 99 15 44 o direttamente dal sito https://www.acquevenete.it/it_IT/aperturasportelli. • Sportello On line accessibile dal sito o scaricando l’app; • Casella e-mail: richieste@acquevenete.it inviando l’apposita modulistica (preferibilmente in formato PDF) • in forma cartacea presso gli sportelli aperti al pubblico (indirizzi/orari consultabili nel sito www.acquevenete.it alla voce “Servizio clienti” – “Sportelli e appuntamenti” o telefonando al numero verde 800 99 15 44)
8	Clausola di sicurezza	Nel caso in cui, per poter dar seguito alla prestazione richiesta, si renda necessario l’accesso ad un cantiere, l’utente si impegna ad informare il competente Coordinatore per la sicurezza, che dovrà fornire tutte le informazioni necessarie al fine dell’espletamento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In alternativa, l’area oggetto delle prestazioni dovrà essere resa disponibile in maniera esclusiva ed accessibile in sicurezza.
9	Referente	Per ogni eventuale chiarimento contattare il Servizio Clienti al numero 800 991 544. Nel caso di lavori complessi contattare il tecnico responsabile MATTEO MARCELLO al nr. 0425363766 il martedì o il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” – La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione del presente contratto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul nostro sito web.

Spett.le
ADIGE SRL
VIA MONS. G. MARCHI, 12,
45100 ROVIGO (RO)

Codice di tracciabilità da comunicare a acquevenete SpA:
richiesta **2025-008957** del 16/01/2025

**Preventivo per Allaccio idrico complesso tipologia di utilizzo* USO ARTIGIANALE
COMMERCIALE**

PREVENTIVO Nr. 38398 del 31/01/2025			Cod. Anagrafico 609972
			Cod. Fornitura
Richiedente			
ADIGE SRL			
Residente a		In via	
ROVIGO		VIA MONS. G. MARCHI, 12	
CAP	Prov.	Codice Fiscale / Partita Iva Richiedente	
45100	RO	00937390292	
Email/PEC Cliente		Tel.1	Tel.2
AMMINISTRAZIONE@COSTRUZIONIDEGIULI.IT			3355385709
Email/PEC Segnalatore			
Fatturare a:		Codice Fiscale / Partita Iva Cliente	
ADIGE SRL		00937390292	
Indirizzo Fatturazione			
VIA MONS. G. MARCHI, 12 - 45100 ROVIGO (RO)			

Allacciamento / lavoro da eseguirsi in :	ROVIGO
VIALE GENERALE DOMENICO PIVA n° 7	

Descrizione (Rif. prezzo acquevenete)	Q.tà	Prezzo	Importo	Aliquota
ALLACCIAMENTO FUORI STANDARD	1,00	€ 4.787,75	€ 4.787,75	10%
SPESE ISTRUTT.CONCESS.ACQUED.	2,00	€ 16,00	€ 32,00	0%
CHIUSURA VECCHI ALLACCIAMENTI	1,00	€ 668,00	€ 668,00	10%
		Imponibile	Importo IVA	
		€ 5.487,75	€ 545,58	
		Totale da pagare	€ 6.033,33 Euro	

- Il presente preventivo si intende accettato con il pagamento entro 90 giorni dalla data di emissione.
- Pagamento: bonifico bancario su c/c IT09W0306962669100000002339 presso INTESA SANPAOLO SPA filiale di Monselice – Via Roma, intestato ad acquevenete SpA
- Scadenza: entro il 01/05/2025

*se "tariffa artigianale commerciale": sarà poi adeguata con la tariffa riferita alla tipologia d'uso per la quale sarà attivata la fornitura

CLAUSOLE CONTRATTUALI		
1	Data di invio del preventivo (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto f)	Il presente preventivo è stato inviato al richiedente in data 31/01/2025
2	Tempi massimi per l'esecuzione dei lavori richiesti ed indennizzi (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto h)	Il presente preventivo è per Allaccio idrico complesso. lavori semplici: 10 giorni lavorativi; lavori complessi: 30 giorni lavorativi; allacci idrici semplici: 15 giorni lavorativi; allacci idrici complessi: 30 giorni lavorativi allacci fognari semplici: 20 giorni lavorativi; allacci fognari complessi: 30 giorni lavorativi a partire dall'accettazione del preventivo. Se non sono necessari lavori a carico del cliente, il calcolo dei giorni decorre dalla data del pagamento ed è al netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi da Enti terzi necessari per i lavori o eventuali sospensioni da parte del gestore per interruzioni dei lavori di Autorità terze che verranno comunicate all'Utente. Se sono necessari lavori a carico del cliente (vedi punto 5 clausole contrattuali), terminati questi procedere con il pagamento del preventivo e inviare al gestore preventivi@acquevenete.it l'autocertificazione con allegato "ALL. FINL" presente in questo preventivo. Il calcolo dei giorni decorre dalla data del pagamento ed è al netto dei tempi previsti per l'ottenimento dei permessi da Enti terzi necessari per i lavori o eventuali sospensioni da parte del gestore per interruzioni dei lavori di Autorità terze che verranno comunicate all'Utente. In caso di mancato rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori semplici di cui sopra, il cliente ha diritto ad un indennizzo automatico pari a 30 € eventualmente maggiorato in base all'art. 72.2 RQSII allegato A della delibera ARERA 655/2015/R/idr. Il prezzo è consultabile alla sezione del sito: https://www.acquevenete.it/regolamenti-e-tariffe
3	Validità del preventivo	Il presente preventivo è valido 90 gg. a partire dalla data di messa a disposizione dello stesso. L'accettazione del preventivo ne prolunga la validità fino all'esecuzione della prestazione richiesta.
4	Modalità di accettazione del preventivo (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto l)	Il presente preventivo si intenderà accettato con il riscontro del pagamento. Il pagamento dell'importo indicato nel preventivo dovrà essere effettuato tramite bonifico bancario su c/c IT09W0306962669100000002339 presso INTESA SANPAOLO SPA filiale di Monselice – Via Roma, intestato ad acquevenete S.p.A., indicando come causale di pagamento la seguente dicitura: "PREVENTIVO n. 38398".
5	Lavori a cura e spesa del richiedente (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto j)	Nel caso in cui per eseguire l'allacciamento sia necessario collocare in opera condutture o apparecchi su beni di proprietà di terzi, l'Utente dovrà presentare prima dell'inizio dei lavori le necessarie autorizzazioni di terzi, sollevando il Gestore da ogni e qualunque controversia che potesse insorgere. In ogni caso, l'Utente solleva espressamente il gestore da qualsiasi responsabilità qualora terzi dovessero avanzare delle pretese e/o rivendicazioni a causa della violazione di loro diritti.
6	Concessioni, autorizzazioni o servitù (RQSII Articolo 20, comma 20.1, punto j-k)	Il presente preventivo comprende gli oneri di concessione/autorizzazione/servitù fino al punto di consegna. - Ente a cui il gestore chiede l'atto autorizzativo: COMUNE - Stima del tempo previsto per l'ottenimento dell'atto autorizzativo: 60 gg

7	Contratto ed attivazione della fornitura	Se non è stata esplicitamente indicata nel “Mod.4 – Richiesta di preventivo per allacciamento” la richiesta di contestuale attivazione della fornitura, si dovrà presentare la richiesta al termine dei lavori oggetto del preventivo, utilizzando uno dei seguenti modelli, reperibili nel sito www.acquevenete.it alla voce “Modulistica” del “Servizio Clienti”: • Mod.1 – Richiesta di attivazione, riattivazione, subentro utenze NON Domestiche • Mod.1a – Richiesta di attivazione, riattivazione, subentro utenze Domestiche La richiesta di attivazione può essere consegnata ad <i>acquevenete SpA</i> tramite uno dei seguenti canali: • Sportello telefonico, chiamando il numero verde 800 99 15 44 attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle 8.00 alle 13.30. E’ possibile fissare in autonomia un appuntamento telefonico chiamando in qualsiasi orario il numero verde 800 99 15 44 o direttamente dal sito https://www.acquevenete.it/sportello-telefonico • Sportello On line accessibile dal sito o scaricando l’app; • Casella e-mail: richieste@acquevenete.it inviando l’apposita modulistica (preferibilmente in formato PDF) • in forma cartacea presso gli sportelli aperti al pubblico (indirizzi/orari consultabili nel sito www.acquevenete.it alla voce “Servizio clienti” – “Presentazione richieste/modulistica” o telefonando al numero verde 800 99 15 44)
8	Clausola di sicurezza	Nel caso in cui, per poter dar seguito alla prestazione richiesta, si renda necessario l’accesso ad un cantiere, l’utente si impegna ad informare il competente Coordinatore per la sicurezza, che dovrà fornire tutte le informazioni necessarie al fine dell’espletamento degli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro. In alternativa, l’area oggetto delle prestazioni dovrà essere resa disponibile in maniera esclusiva ed accessibile in sicurezza.
9	Referente	Per ogni eventuale chiarimento contattare il Servizio Clienti al numero 800 991 544. Nel caso di lavori complessi contattare il tecnico responsabile MATTEO MARCELLO al nr. 0425363766 il martedì o il giovedì dalle ore 10:00 alle ore 12:00.

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 in materia di protezione dei dati personali - “GDPR” – La informiamo che i Suoi dati personali saranno trattati nel rispetto della predetta normativa e solo per l’esecuzione del presente contratto. Per maggiori informazioni sul trattamento dei suoi dati potrà consultare l’informativa privacy presente sul nostro sito web.

COSTI ALLACCIAMENTI AI PUBBLICI SERVIZI

A) Nuovo allaccio fognario, rete acque miste, formulato da Acquevenete Spa	€	2.615,00
B) Nuovo allacciamento idrico formulato da Acquevenete Spa	€	4.787,75
TOTALE COMPLESSIVO		€ 7.402,75

Al totale complessivo di € 7.402,75 sarà da aggiungere l'IVA di Legge.

Rovigo lì, Dicembre 2025

I progettisti Ing. Paolo Baruffaldi (Documento firmato digitalmente)

Geom. Fabrizio De Giuli (Documento firmato digitalmente)