COMUNE DI ROVIGO
Settore Opere Pubbliche

P.zza Vittorio Emanuele II° - 45100 ROVIGO – Tel.0425.2061 – Fax 0425.206200

VERBALE della CONFERENZA DEI SERVIZI DECISORIA IN FORMA SEMPLIFICATA E IN MODALITA' ASINCRONA AI SENSI DELL'ART.14-BIS DELLA L.241/90 e ss.mm.ii.

OGGETTO: **INTERVENTI DI SMALTIMENTO ACQUE BIANCHE NEL CENTRO CAPOLUOGO E NELLE FRAZIONI" - (CUP: G14H20000830001).**

Premesso:

- che, con nota in data 21.12.2021 prot. n. 92135/2021 il Responsabile del Procedimento ha indetto la Conferenza di Servizi decisoria volta all'acquisizione di pareri, intese, concerti, nulla osta o altri atti di assenso da altre Amministrazioni e/o Enti necessari per l'approvazione del progetto definitivo-esecutivo relativo all'oggetto;

- che la suddetta Conferenza decisoria, di cui all'art. 14 comma 2 della L. 241/90 è stata convocata in forma semplificata e in modalità asincrona ai sensi dell'art. 14-bis della medesima legge;

- che sono stati invitati a trasmettere le proprie determinazioni, per quanto di propria competenza, nonché in quanto concessionari e/o gestori di servizi pubblici, in merito al progetto in oggetto i seguenti Enti/Amministrazioni:

- ACQUEVENETE S.p.A.;
- AP RETI GAS ROVIGO SRL;
- A.S.2. SERVIZIO PROGETTAZIONE SIT - Rete fibre ottiche;
- E-DISTRIBUZIONE SPA;
- TIM SPA;
- POLESINE T.L.C. SRL;
- VODAFONE OMNITEL B.V.;
- WIND 3 SPA;
- FASTWEB SPA;
- OPEN FIBER SPA;
- CENTRO SNAM RETE GAS SPA;

- che, il termine perentorio entro il quale gli Enti coinvolti potevano richiedere integrazioni documentali e chiarimenti, ai sensi dell'art.2 comma 7 della L. 241/90, era stato fissato per il giorno **29.12.2021;**

- che gli Enti coinvolti erano chiamati a rendere le proprie determinazioni, ai sensi dell'art. 14-bis, comma 2, lettera c) della L. 241/90 e ss.mm.ii. entro il **24.01.2022**, fatti salvi i termini dell'eventuale sospensione per integrazioni;

- che, l'eventuale riunione in modalità sincrona della Conferenza dei Servizi, ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 e ss.mm.ii., era stata fissata per giorno **28.01.2022**;

- gli elaborati tecnici del progetto definitivo-esecutivo, depositati presso la sede comunale di Piazza Vittorio Emanuele II°, 1 – Settore Lavori Pubblici Suolo terzo piano, sono stati messi a disposizione mediante contestuale di invio di link di We Transfer;

TUTTO CIO' PREMESSO, SI DÀ ATTO DI QUANTO SEGUE

- **CENTRO SNAM RETE GAS SPA,** con nota pervenuta a **prot. 92903/2021 del 24.12.2021**, comunica che sulla base della documentazione trasmessa è emerso che le opere ed i lavori di che trattasi NON interferiscono con impianti di proprietà del CENTRO SNAM RETE GAS SPA. Viene fatto presente inoltre che, qualora venissero apportate modifiche o varianti al progetto analizzato, la Società dovrà essere nuovamente interessata al fine di valutare eventuali interferenze del progetto modificato con gli impianti in esercizio.
Viene altresì evidenziato che in prossimità degli esistenti gasdotti nessun lavoro potrà essere intrapreso senza una preventiva autorizzazione del CENTRO SNAM RETE GAS SPA e che, in difetto, i proponenti saranno ritenuti responsabili di ogni e qualsiasi danno possa derivare ai metanodotti, a persone e/o a cose;
- **FASTWEB SPA,** con nota pervenuta a **prot. 93405/2021 del 28.12.2021** comunica quanto segue:
"*1) risultiamo essere presenti con cavi a fibra ottica di proprietà Fastweb in infrastruttura di altro operatore (TIM)*
2) risultiamo essere presenti con cavi a fibra ottica in infrastruttura di proprietà Fastweb di cui si allegano as-built;"

Si ribadisce inoltre che in merito alla fornitura degli elaborati grafici planimetrici delle infrastrutture altrui, in cui risultano essere presenti, è necessario contattare i rispettivi gestori in quanto le indicazioni di massima che potrebbero fornire non sarebbero sufficienti ad individuare esattamente l'infrastruttura esistente;
- **TIM SPA,** con nota pervenuta a **prot. n. 1852/2021 del 11.01.2022,** ha espresso parere positivo alla realizzazione dell'opera, trasmettendo in allegato lo schema planimetrico dei propri impianti di telecomunicazione presenti nell'area interessata dai lavori, con invito a chiedere formalmente l'assistenza degli operatori Telecom (di cui si forniscono i riferimenti)

durante gli scavi o l'eventuale modifica e/o spostamento degli impianti in caso di interferenze con le opere;

- **WIND TRE SPA,** con nota pervenuta a **prot. n. 4640/2022 del 21.01.2022**, esprime parere positivo all'intervento e viene fornito il tracciato di massima delle infrastrutture di competenza che interferiscono con le opere in progetto;

- **AP RETI GAS SPA,** con nota pervenuta a **prot. n. 4671/2022 del 21.01.2022,** comunica il proprio nulla osta con le seguenti prescrizioni:

- Le interferenze dovranno essere disciplinate secondo le disposizioni previste dal D.M. 16 Aprile 2008 "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e dei sistemi di distribuzione e di linee dirette del gas naturale con densità non superiore a 0,8" e della Norma UNI 10576 "Protezione delle tubazioni gas durante i lavori nel sottosuolo" adottata con D.M. 26/03/2004;
- L'ubicazione della condotta e degli allacciamenti verrà segnalata con apposito sopralluogo del personale tecnico (AP reti gas) a seguito di formale richiesta e successivo sopralluogo congiunto per il picchettamento. Si dovrà concordare di volta in volta, con l'ufficio di zona (email di riferimento: uorovigo@apretigas.it), gli opportuni interventi di segnalazione in sito degli impianti al fine di verificare le reali interferenze;
- Se nel corso del sopralluogo congiunto fra i tecnici dovesse sorgere la necessità di prevedere degli spostamenti della condotta o per ogni eventuale modifica della percorrenza della rete di distribuzione del gas, dovrà essere richiesto per tempo il preventivo di spesa;
- In qualsiasi caso le segnalazioni della condotta hanno carattere indicativo, pertanto si raccomanda di porre in atto le cautele del caso ricorrendo, se necessario, allo scavo a mano;
- Nel caso di danneggiamenti, si raccomanda agli operatori terzi la tempestiva comunicazione al personale di AP Reti Gas Rovigo S.r.l. contattando il Pronto Intervento 800 001314 al fine di consentire i necessari interventi di riparazione sulle tubazioni e/o di ripristino dei rivestimenti di protezione sulle stesse;
- Al fine di coordinare gli interventi di risoluzione delle interferenze, in via preliminare all'inizio dei lavori, si chiede di contattare AP reti gas con congruo anticipo al fine di poter programmare i lavori di sostituzione delle proprie tubazioni di concerto ai Vostri interventi e prima del ripristino del manto stradale";

Viene precisato che tutte le attività previste non devono ostacolare o interrompere il servizio di distribuzione del gas alle utenze.

- **POLESINE TLC SRL,** con nota pervenuta a **prot. n. 4933/2022 del 24.01.2022,** comunica che le tratte "E-F" e "F-G" sono potenzialmente intersecanti il cavidotto fibra di loro competenza come in precedenza segnalato. Viene raccomandata la massima prudenza ricorrendo se del caso allo scavo a mano.

Al momento della realizzazione delle tratte potenzialmente interferenti si chiede di contattare il responsabile Tecnico (Fabio Gelli – tel. n. 335.8766907) per una verifica congiunta sul posto alla presenza dell'impresa esecutrice;

- **ACQUEVENETE SPA,** con nota pervenuta a **prot. 5046/2022 del 24.01.2022,** comunica il proprio parere favorevole. Si fa presente che la posizione dei sottoservizi acquedottistici e fognari acquisiti in sede progettuale, è da ritenersi indicativa e dovrà essere verificata in fase

realizzativa mediante indagini georadar o scavo in loco alla presenza di personale della società Acquevenete spa. Nelle planimetrie non sono segnati gli allacciamenti idrici e fognari per i quali dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- durante l'esecuzione dei lavori dovrà essere garantita la continuità dei servizio delle tubazioni idriche e fognarie;
- nella realizzazione di manufatti dovrà essere mantenuta una distanza planimetrica dalle condotte idriche e fognarie sufficiente per garantire una corretta manutenzione, con minimo 1,5 m dalle condotte adduttrici e fognarie e 1 metro dalle distributrici;
- nelle intersezioni planimetriche tra la nuova condotta e le esistenti tubazioni acquedottistiche e fognarie dovrà essere garantita una distanza altimetrica sufficiente èer garantire una corretta manutenzione, con un minimo di 30 cm; La condotta di scarico di progetto dovrà sempre essere posta al di sotto di quelle idriche.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Ing. Michele CAVALLARO

(*documento firmato digitalmente*)